

---

## KOSZTORYS Ofertowy

---

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

Nowy kod	
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45000000-7	Roboty budowlane
NAZWA INWESTYCJI:	Wzmocnienie sklepienia i termomodernizacja kościoła w Kuleszach Kościelnych
ADRES INWESTYCJI:	18-208 Kulesze Kościelne ul.Główna 4
NAZWA INWESTORA:	Parafia Rzymsko-katolicka pw.św. Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych
ADRES INWESTORA:	18-208 Kulesze Kościelne ul.Główna 4
WYKONAWCA:	Wyłoniony w przetargu
BRANŻE:	konserwatorska

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

SŁOWNIE: zł

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury nr 1389 z dnia 18 maja 2004 r. ( Dz. U. nr 130 z dnia 8 czerwca 2004 r. )  
oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. (D.U.nr 2458 ).

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>		<b>Termomodernizacja sklepienia</b>				
1 d.1	KNR-W 2-02 2701-01	Ruszty podwieszane o konstrukcji metalowej	m2	1 193,000		
2 d.1	TZKNBK V - 023	Płatwie z krawędziaków o długości do 3.0 m i przekroju ponad 180 cm2	m3	4,000		
3 d.1	TZKNBK V - 025	Płatwie z krawędziaków o długości ponad 3.0 m i przekroju ponad 180 cm2	m3	3,000		
4 d.1	TZKNBK V - 074	Wzmocnienie drewnianych belek stropowych balami z przymocowaniem ich śrubami i gwoździami - dwustronnie	m	55,000		
5 d.1	KNR AT-09 0201-01	Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja	m2	1 193,976		
6 d.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z wełny poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grub.30 cm	m2	1 193,900		
7 d.1	KNR AT-46 0106-01 analogia	Wełna mineralna i akcesoria rusztu - transport materiałów żurawiem okiennym przenośnym na poddasze kościoła	kg	1 500,000		
<b>Razem dział: Termomodernizacja sklepienia</b>						
<b>2</b>		<b>Wzmocnienie stropu</b>				
8 d.2	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2	750,000		
9 d.2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie sklepienia (miejsc zarysowanych)	m2	300,000		
10 d.2	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	300,000		
11 d.2	KNR 0-17 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m2	300,000		
12 d.2	KNR K-55 0112-04	Szpachlowanie powierzchni ceramicznych - wtopienie siatki z włókna węglowego	m2	300,000		
<b>Razem dział: Wzmocnienie stropu</b>						
<b>3</b>		<b>Wzmocnienie pachwin sklepienia</b>				
13 d.3	TZKNBK I 0603-01	Przenoszenie ładunku w wiązkach o ciężarze do 30 kg za pomocą liny i krążka na wysokość do 6 m - zespół transportowy - keramzyt i piasek szklarski	t	10,000		
14 d.3	TZKNBK I 0601-04	Przenoszenie ładunku ciekłego w wiadrach za pomocą liny i krążka - dodatek za każde dalsze 3 m - zespół transportowy Krotność = 3	m3	10,000		
15 d.3	TZKNBK VII -148	Uzupełnienie pachwin zasypką z keramzytu i piasku	m2	100,000		
<b>Razem dział: Wzmocnienie pachwin sklepienia</b>						
<b>4</b>		<b>Dokumentacja konserwatorska</b>				
16 d.4	TZKNC N-K/ t.17-d.04	Dokumentacja i inwentaryzacja - rysunek architektoniczny w skali służący za siatkę - średnie komplikacje	m2	110,000		
17 d.4	TZKNC N- K/III t.01- b.04	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej (trudny)	obiekt	1,000		
18 d.4	TZKNC N- K/III t.01- b.08	Skompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem (trudny)	obiekt	1,000		
19 d.4	KNP ZREW 11 0101-007	Zagospodarowanie i likwidacja miejsca robót - zapoznanie się z zakresem i technologią remontu oraz sporządzenie dokumentacji poremontowej	kpl.	1,000		
<b>Razem dział: Dokumentacja konserwatorska</b>						
<b>5</b>		<b>Roboty dodatkowe</b>				
20 d.5	TZKNBK VIII -65	Przetarcie tynków wewnętrznych wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o powierzchni do 0.1 m2 bez zeszkobania starej farby na sklepieniach krzyżowych, beczkowych	m2	2 000,000		

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
21 d.5	KNR 2-02 1501-04 z.sz. 5.1. 9917	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą krzemianową tynków gładkich wewnętrznych Na wysokości 10 - 20 m.	m2	2 000,000		
<b>Razem dział: Roboty dodatkowe</b>						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						