

Data opracowania: 2024-06-24

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Utworzenie infrastruktury niezbędnej do zaspokojenia potrzeb turystycznych i rekreacyjnych w m.
Chojane Sierocięta

Adres obiektu budowlanego: Chojane Sierocięta gm. Kulesze Kościelne

Zamawiający: Gmina Kulesze Kościelne, Kulesze Kościelne, ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

mgr inż. Mariusz Wachuta

upr. bud. Nr PDI/0044/POOD/15
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności inżynierskiej drogowej

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty ziemne		
1	KNR 2-31 0103-0400 - analogia		Profilowanie i zagęszczanie podłoża, na miejscu z przemieszczaniem spycharkami	r-g	40,0000
2	KNNR 6 1302-0200		Oczyszczenie rowów i stawów z namułu. Czyszczenie z wyprofilowaniem dna i skarp. Grubość namułu 20 cm	r-g	60,0000
			Dział nr 2. Grill betonowy miejski		
3	Kalkulacja własna		Dostawa i montaż urządzenia małej architektury - grill betonowy	kpl	1,0000
			Dział nr 3. Stół parkowy betonowy		
4	Kalkulacja własna		Dostawa elementów małej architektury - stół parkowy betonowy	szt	1,0000
			Dział nr 4. Remont altany		
5	KNR 4-01 1209-0900		Czyszczenie i malowanie dwukrotne lakierobejcą drewnianych elementów altany	szt	1,0000
6	KNR 2-02 0501-0100		Pokrycie dachów gontem bitumicznym - naprawa uszkodzonego pokrycia dachowego gontem	m2	1,0000
7	Kalkulacja własna		Sprawdzenie i przymocowanie ruchomych oraz oderwanych elementów drewnianych altany (poręczce, przepierzenia, itp.) za pomocą wkrętów lub gwoździ	kpl	1,0000
			Dział nr 5. Dostawa piachu		
8	KNR 2-31 1511-0200		Dostaw kruszywa wraz z jego wbudowaniem na terenie budowy - piasek drobny 0-2	m3	57,0000
			Dział nr 6. Zestaw do siatkówki plażowej		
9	Kalkulacja własna		Dostawa elementów małej architektury - zestaw do siatkówki plażowej	kpl	1,0000
			Dział nr 7. Bramki do piłki nożnej plażowej		
10	Kalkulacja własna		Dostawa elementów małej architektury - bramki do piłki nożnej plażowej	szt	2,0000
11	KNR 2-21 0310-0500		Sadzenie drzew i krzewów liściastych i iglastych o wysokości do 1m. Rodzaj ustalić z zamawiającym	szt	30,0000

mgr inż. Mariusz Wachuta

upr. bud. Nr PDL/0044/POOD/15
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności inżynierskiej drogowej